

" " 2019 г.

" " 2019 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

## Устройство детской игровой площадки по адресу: г. Москва

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость

1 740,00 тыс.руб

Средства на оплату труда

64,23 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел: 1. Устройство резинового покрытия детской площадки с асфальтобетонным основанием (S=150 м2)</b>											
1	2.49-3101-3- 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,375=(0,25*150)/100	100 м3	0,375							
		ЗП			199,26		1	1	74,72		
		ЭМ			6 038,84		1	1	2 264,57		
		в т.ч. ЗПМ			2 024,27		1	1	759,10		
		НР от ЗП	%	70					52,30		
		СП от ЗП	%	10					7,47		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					819,83		
		ЗТР	чел-ч	1,21			1			0,45	
									<b>3 218,89</b>	<b>8 583,71</b>	
2	2.49-3401-1- 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	37,5							
		ЭМ			46,73		1	1	1 752,38		
		в т.ч. ЗПМ			25,67		1	1	962,63		
									<b>1 752,38</b>	<b>46,73</b>	
3	2.49-3401-1- 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1)	м3	37,5							
		ЭМ			15,07	)*49	1	1	27 691,13		
		в т.ч. ЗПМ			8,28	)*49	1	1	15 214,50		
									<b>27 691,13</b>	<b>738,43</b>	
4	2.1-3203-1- 6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР60.20.8, при других видах покрытий	100 м	0,5							
		Объем: 0,5=50/100									
		ЗП			13 471,06		1	1	6 735,53		
		ЭМ			175,92		1	1	87,96		
		в т.ч. ЗПМ			89,00		1	1	44,50		
		МР			34 015,92		1	1	17 007,96		
		НР от ЗП	%	70					4 714,87		
		СП от ЗП	%	10					673,55		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					48,06		
		ЗТР	чел-ч	72,96			1			36,48	
									<b>29 267,93</b>	<b>58 535,86</b>	
5	2.1-3303-1- 1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,15							
		Объем: 0,15=(0,1*150)/100									
		ЗП			2 824,14		1	1	423,62		
		ЭМ			8 271,28		1	1	1 240,69		
		в т.ч. ЗПМ			3 129,62		1	1	469,44		
		МР			66 244,85		1	1	9 936,73		
		НР от ЗП	%	70					296,53		
		СП от ЗП	%	10					42,36		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					507,00		
		ЗТР	чел-ч	16,56			1			2,48	
									<b>12 446,93</b>	<b>82 979,53</b>	
6	2.1-3303-1- 2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,15							
		Объем: 0,15=(0,1*150)/100									
		ЗП			4 236,21		1	1	635,43		
		ЭМ			48 628,82		1	1	7 294,32		
		в т.ч. ЗПМ			18 633,05		1	1	2 794,96		
		МР			240 384,27		1	1	36 057,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6,1	21.1-12-36	Исключен Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м3 % % % чел-ч	-18,9 70 10 108 24,84	1 906,02		1    1	1    	- 36 023,78 444,80 63,54 3 018,56	3,73
									11 490,51	76 603,40
7	21.1-12-29	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 5-10 мм	м3	18,9	1 555,95		1	1	29 407,46	
									29 407,46	1 555,95
8	2.1-3103-21- 1/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплексом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см без препятствий (без стоимости смеси асфальтобетонной) Объем: 1,5=150/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	1,5						
					997,02		1	1	1 495,53	
					9 966,05		1	1	14 949,08	
					2 629,43		1	1	3 944,15	
					551,26		1	1	826,89	
8,1	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т % % % чел-ч	17,505 70 10 108 4,26	2 653,46		1    1	1    	46 448,82 1 046,87 149,55 4 259,68	6,39
									69 176,42	46 117,61
9	5.3-3103-11- 1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 1,5=150/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	1,5						
					3 714,42		1	1	5 571,63	
					2 298,82		1	1	3 448,23	
					1 766,57		1	1	2 649,86	
					103 052,53		1	1	154 578,80	
9,1	21.1-25-769	Исключен Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-1102,5	20,07		1	1	- 22 127,18	
9,2	21.1-6-101	Исключен Пигменты сухие для красок, кислотный желтый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	т % % % чел-ч	-0,07875 70 10 108 18,44	742 253,97		1    1	1    	- 58 452,50 3 900,14 557,16 2 861,85	27,66
									90 338,13	60 225,42
10	Цена поставщика	Покрытие резиновое наливное (толщина 1 см) Базисная стоимость: $1\ 416,67 = [1\ 700 / 1,2]$	м2	150	1 416,67		1	1	212 500,50	
									212 500,50	1 416,67

**Итого по разделу: 1. Устройство резинового покрытия детской площадки с асфальтобетонным основанием (S=150 м2)**

**487 290,28**

Прямые затраты	463 826,16
Стоимость материальных ресурсов	390 161,34
Стоимость материалов	390 161,34
Эксплуатация машин	58 728,36
ЗП машинистов	26 839,14
Основная ЗП рабочих	14 936,46
Прочие работы с НР и СП	487 290,28
Трудозатраты строителей	77,19
Накладные расходы	10 455,51
Сметная прибыль	1 493,63
Всего с НР и СП	487 290,28

## Раздел: 2. Установка МАФ и ограждения

### Монтаж качели-балансир (закладные детали не поставляются)

11	1.50-3203-10- 4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг Объем: 0,045=45/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	т	0,045						
					8 587,32		1	1	386,43	
					1 552,32		1	1	69,85	
					161,48		1	1	7,27	
					58 344,58		1	1	2 625,51	
11,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	т % % %	-0,045 70 10 108	55 027,14		1    1	1    	- 2 476,22 270,50 38,64 7,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			1,62
									<b>922,56</b>	<b>20 501,33</b>
12	Цена поставщика	Качели-балансир Базисная стоимость: 23 185,00 = [27 822 / 1,2]	шт.	1	23 185,00		1	1	23 185,00	
									<b>23 185,00</b>	<b>23 185,00</b>
<b>Монтаж качалки на пружине</b>										
13	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг Объем: 0,03=30/1000	т	0,03						
		ЗП			8 587,32		1	1	257,62	
		ЭМ			1 552,32		1	1	46,57	
		в т.ч. ЗПМ			161,48		1	1	4,84	
		МР			58 344,58		1	1	1 750,34	
13,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-0,03	55 027,14		1	1	-1 650,81	
		НР от ЗП	%	70					180,33	
		СП от ЗП	%	10					25,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5,23	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			1,08
									<b>615,04</b>	<b>20 501,33</b>
14	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00175=(0,5*0,5*0,7)/100	100 м3	0,00175						
		ЗП			82 582,00		1	1	144,52	
		ЭМ			462,58		1	1	0,81	
		в т.ч. ЗПМ			166,53		1	1	0,29	
		МР			384 911,74		1	1	673,60	
		НР от ЗП	%	70					101,16	
		СП от ЗП	%	10					14,45	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,31	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			0,79
									<b>934,85</b>	<b>534 200,00</b>
15	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой Объем: 0,015=(1*15)/1000	т	0,015	55 027,14		1	1	825,41	
									<b>825,41</b>	<b>55 027,33</b>
16	Цена поставщика	Качалка на пружине "Петушок" Базисная стоимость: 33 466,67 = [40 160 / 1,2]	шт.	1	33 466,67		1	1	33 466,67	
									<b>33 466,67</b>	<b>33 466,67</b>
<b>Монтаж карусели</b>										
17	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг Объем: 0,07=70/1000	т	0,07						
		ЗП			8 587,32		1	1	601,11	
		ЭМ			1 552,32		1	1	108,66	
		в т.ч. ЗПМ			161,48		1	1	11,30	
		МР			58 344,58		1	1	4 084,12	
17,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	-0,07	55 027,14		1	1	-3 851,90	
		НР от ЗП	%	70					420,78	
		СП от ЗП	%	10					60,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					12,20	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			2,53
									<b>1 435,08</b>	<b>20 501,14</b>
18	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00175=(0,5*0,5*0,7)/100	100 м3	0,00175						
		ЗП			82 582,00		1	1	144,52	
		ЭМ			462,58		1	1	0,81	
		в т.ч. ЗПМ			166,53		1	1	0,29	
		МР			384 911,74		1	1	673,60	
		НР от ЗП	%	70					101,16	
		СП от ЗП	%	10					14,45	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,31	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			0,79
									<b>934,85</b>	<b>534 200,00</b>
19	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой Объем: 0,015=(1*15)/1000	т	0,015	55 027,14		1	1	825,41	
									<b>825,41</b>	<b>55 027,33</b>
20	Цена поставщика	Карусель с полом Базисная стоимость: 71 328,33 = [85 594 / 1,2]	шт.	1	71 328,33		1	1	71 328,33	
									<b>71 328,33</b>	<b>71 328,33</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Монтаж качелей (закладные детали не поставляются)</b>										
21	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг Объем: 0,075=75/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>m</i>	0,075	8 587,32 1 552,32 161,48 58 344,58		1 1 1 1	1 1 1 1	644,05 116,42 12,11 4 375,84	
21,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	<i>m</i>	-0,075	55 027,14		1	1	- 4 127,04	
		НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % % <i>чел-ч</i>	70 10 108 36,11				450,84 64,41 13,08		2,71
									<b>1 537,60</b>	<b>20 501,33</b>
22	Цена поставщика	Качели металлические с двумя подвесами со спинкой Базисная стоимость: 73 137,50 = [87 765 / 1,2]	<i>шт.</i>	1	73 137,50		1	1	73 137,50	
									<b>73 137,50</b>	<b>73 137,50</b>
<b>Монтаж песочницы (закладные детали не поставляются)</b>										
23	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг Объем: 0,025=25/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>m</i>	0,025	8 587,32 1 552,32 161,48 58 344,58		1 1 1 1	1 1 1 1	214,68 38,81 4,04 1 458,61	
23,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	<i>m</i>	-0,025	55 027,14		1	1	- 1 375,68	
		НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % % <i>чел-ч</i>	70 10 108 36,11				150,28 21,47 4,36		0,90
									<b>512,53</b>	<b>20 501,20</b>
24	Цена поставщика	Песочница "Опушка" Базисная стоимость: 21 483,33 = [25 780 / 1,2]	<i>шт.</i>	1	21 483,33		1	1	21 483,33	
									<b>21 483,33</b>	<b>21 483,33</b>
<b>Монтаж "Крестики-нолики"</b>										
25	1.50-3203-10-3/1	Установка монтажных изделий массой до 20 кг Объем: 0,02=20/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>m</i>	0,02	11 676,47 1 622,46 168,77 59 450,39		1 1 1 1	1 1 1 1	233,53 32,45 3,38 1 189,01	
25,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	<i>m</i>	-0,02	55 027,14		1	1	- 1 100,54	
		НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % % <i>чел-ч</i>	70 10 108 49,1				163,47 23,35 3,65		0,98
									<b>544,92</b>	<b>27 246,00</b>
26	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,00175=(0,5*0,5*0,7)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	<i>100 м3</i>	0,00175	82 582,00 462,58 166,53 384 911,74		1 1 1 1	1 1 1 1	144,52 0,81 0,29 673,60 101,16 14,45 0,31	
									<b>934,85</b>	<b>534 200,00</b>
27	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой Объем: 0,015=(1*15)/1000	<i>m</i>	0,015	55 027,14		1	1	825,41	
									<b>825,41</b>	<b>55 027,33</b>
28	Цена поставщика	"Крестики-нолики" на столбах Базисная стоимость: 20 565,83 = [24 679 / 1,2]	<i>шт.</i>	1	20 565,83		1	1	20 565,83	
									<b>20 565,83</b>	<b>20 565,83</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Монтаж игрового комплекса</b>										
29	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг Объем: 0,15=150/1000	<i>m</i>	0,15						
		ЗП			8 587,32		1	1	1 288,10	
		ЭМ			1 552,32		1	1	232,85	
		в т.ч. ЗПМ			161,48		1	1	24,22	
		МР			58 344,58		1	1	8 751,69	
29,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	<i>m</i>	-0,15	55 027,14		1	1	-8 254,07	
		НР от ЗП	%	70					901,67	
		СП от ЗП	%	10					128,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					26,16	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	36,11			1			5,42
									<b>3 075,21</b>	<b>20 501,40</b>
30	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,0125=(0,5*0,5*0,5*10)/100	<i>100 м3</i>	0,0125						
		ЗП			82 582,00		1	1	1 032,28	
		ЭМ			462,58		1	1	5,78	
		в т.ч. ЗПМ			166,53		1	1	2,08	
		МР			384 911,74		1	1	4 811,40	
		НР от ЗП	%	70					722,60	
		СП от ЗП	%	10					103,23	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,25	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	453,1			1			5,66
									<b>6 677,54</b>	<b>534 203,20</b>
31	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой Объем: 0,1=(10*10)/1000	<i>m</i>	0,1	55 027,14		1	1	5 502,71	
									<b>5 502,71</b>	<b>55 027,10</b>
32	Цена поставщика	Игровой комплекс <i>Базисная стоимость: 525 641,50 = [630 769,8 / 1,2]</i>	<i>шт.</i>	1	525 641,50		1	1	525 641,50	
									<b>525 641,50</b>	<b>525 641,50</b>
<b>Монтаж диванов парковых (закладные детали не поставляются)</b>										
33	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг Объем: 0,12=4*30/1000	<i>m</i>	0,12						
		ЗП			8 587,32		1	1	1 030,48	
		ЭМ			1 552,32		1	1	186,28	
		в т.ч. ЗПМ			161,48		1	1	19,38	
		МР			58 344,58		1	1	7 001,35	
33,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	<i>m</i>	-0,12	55 027,14		1	1	-6 603,26	
		НР от ЗП	%	70					721,34	
		СП от ЗП	%	10					103,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					20,93	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	36,11			1			4,33
									<b>2 460,17</b>	<b>20 501,42</b>
34	Цена поставщика	Диван парковый <i>Базисная стоимость: 12 739,17 = [15 287 / 1,2]</i>	<i>шт.</i>	4	12 739,17		1	1	50 956,68	
									<b>50 956,68</b>	<b>12 739,17</b>
<b>Монтаж урн (закладные детали не поставляются)</b>										
35	1.50-3203-10-3/1	Установка монтажных изделий массой до 20 кг Объем: 0,06=4*15/1000	<i>m</i>	0,06						
		ЗП			11 676,47		1	1	700,59	
		ЭМ			1 622,46		1	1	97,35	
		в т.ч. ЗПМ			168,77		1	1	10,13	
		МР			59 450,39		1	1	3 567,02	
35,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	<i>m</i>	-0,06	55 027,14		1	1	-3 301,63	
		НР от ЗП	%	70					490,41	
		СП от ЗП	%	10					70,06	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					10,94	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	49,1			1			2,95
									<b>1 634,74</b>	<b>27 245,67</b>
36	Цена поставщика	Урна металлическая "Кубок" <i>Базисная стоимость: 2 960,00 = [3 552 / 1,2]</i>	<i>шт.</i>	4	2 960,00		1	1	11 840,00	
									<b>11 840,00</b>	<b>2 960,00</b>

**Монтаж информационной таблички (закладные детали не поставляются)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1.50-3203-10-3/1	Установка монтажных изделий массой до 20 кг Объем: 0,01=1*10/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>m</i>	0,01	11 676,47 1 622,46 168,77 59 450,39		1 1 1 1	1 1 1 1	116,76 16,22 1,69 594,50	
37,1	21.3-4-24	Исключен Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	<i>m</i> <i>%</i> <i>%</i> <i>%</i> <i>чел-ч</i>	-0,01 70 10 108 49,1	55 027,14		1	1	- 550,27 81,73 11,68 1,83	0,49
38	Цена поставщика	Информационная табличка <i>Базисная стоимость: 6 217,50 = [7 461 / 1,2]</i>	<i>шт.</i>	1	6 217,50		1	1	6 217,50	27 245,00
									<b>272,45</b>	<b>27 245,00</b>
<b>Прим. Установка газонного ограждения</b>										
39	2.1-3203-23-1/1	Установка дорожных пешеходных ограждений высотой 1 м, шаг стоек 2 м, из оцинкованных трубчатых профилей Объем: 0,48=(24*2)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>100 м</i>	0,48	26 882,67 1 212,75 852,97 115 447,42		1 1 1 1	1 1 1 1	12 903,68 582,12 409,43 55 414,76	
39,1	21.7-13-6	Исключен Ограждения дорожные стальные оцинкованные, марка ОРУД, высота 1,5 м НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	<i>м</i> <i>%</i> <i>%</i> <i>%</i> <i>чел-ч</i>	-48 70 10 108 122,25	1 089,42		1	1	- 52 292,16 9 032,58 1 290,37 442,18	58,68
									<b>27 373,53</b>	<b>57 028,19</b>
40	Цена поставщика	Газонное ограждение со столбом (2000x500 мм) <i>Базисная стоимость: 2 532,50 = [3 039 / 1,2]</i>	<i>шт.</i>	24	2 532,50		1	1	60 780,00	
									<b>60 780,00</b>	<b>2 532,50</b>
<b>Итого по разделу: 2. Установка МАФ и ограждения</b>									<b>956 447,20</b>	
Прямые затраты									940 021,31	
Стоимость материальных ресурсов									918 642,65	
Стоимость материалов									918 642,65	
Эксплуатация машин									1 535,79	
ЗП машинистов									510,74	
Основная ЗП рабочих									19 842,87	
Прочие работы с НР и СП									956 447,20	
Трудозатраты строителей									89,74	
Накладные расходы									13 890,01	
Сметная прибыль									1 984,29	
Всего с НР и СП									956 447,20	
<b>Раздел: 3. Восстановление газона (S=50 м2)</b>										
41	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 0,5=50/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	<i>100 м2</i>	0,5	5 192,57 49,63 23,02 11 121,45		1 1 1 1	1 1 1 1	2 596,29 24,82 11,51 5 560,73	
									1 817,40 259,63 12,43	15,40
									<b>10 271,30</b>	<b>20 542,60</b>
42	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (до толщины 5 см коэффициент К=(-2)) Объем: 0,5=50/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>100 м2</i>	0,5	1 060,43 3 707,15	)*(-2) )*(-2)	1 1	1 1	- 1 060,43 - 3 707,15 - 742,30 - 106,04	- 6,29
									<b>- 5 615,92</b>	<b>- 11 231,84</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	0,5						
		Объем: 0,5=50/100								
		ЗП			1 112,63		1	1	556,32	
		МР			1 211,54		1	1	605,77	
		НР от ЗП	%	70					389,42	
		СП от ЗП	%	10					55,63	
		ЗТР	чел-ч	6,04			1			3,02
									<b>1 607,14</b>	<b>3 214,28</b>

**Итого по разделу: 3. Восстановление газона (S=50 м2)**

**6 262,52**

Прямые затраты	4 576,35
Стоимость материальных ресурсов	2 459,35
Стоимость материалов	2 459,35
Эксплуатация машин	24,82
ЗП машинистов	11,51
Основная ЗП рабочих	2 092,18
Прочие работы с НР и СП	6 262,52
Трудозатраты строителей	12,13
Накладные расходы	1 464,52
Сметная прибыль	209,22
Всего с НР и СП	6 262,52

**Итого по смете: Устройство детской игровой площадки по адресу: г. Москва**

**1 450 000,00**

Прямые затраты	1 408 423,82
Стоимость материальных ресурсов	1 311 263,34
Стоимость материалов	1 311 263,34
Эксплуатация машин	60 288,97
ЗП машинистов	27 361,39
Основная ЗП рабочих	36 871,51
Прочие работы с НР и СП	1 450 000,00
Трудозатраты строителей	179,06
Накладные расходы	25 810,04
Сметная прибыль	3 687,14
Всего с НР и СП	1 450 000,00
Итого	1 450 000,00
НДС 20 %	290 000,00
Всего	1 740 000,00

Составил \_\_\_\_\_

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]